

**UNIONE MONTANA delle Valli Mongia e
Cevetta Langa Cebana - Alta Valle
Bormida per il COMUNE DI VIOLA**
Provincia di Cuneo

pag. 1

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COSTI DELLA SICUREZZA**

OGGETTO: COSTI SPECIALI SICUREZZA - FONDI ATO 2019 Intervento n. 8 -
SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO in Via Santuario nel
Comune di Viola.
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: UNIONE MONTANA delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta
Valle Bormida per il COMUNE DI VIOLA

VIOLA, 01/10/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 28.A05.D25.005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,01	148,01
2 / 2 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Recinzione suddivisa a tratti		47,00			47,00		
	SOMMANO m					47,00	3,60	169,20
3 / 3 28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,84	10,84
4 / 4 28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	7,94	47,64
5 / 5 28.A20.B05.005	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,16	54,16
6 / 6 28.A20.B05.010	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	3,60	54,00
7 / 7 28.A20.C05.005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		483,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		483,85
8 / 8 001	SOMMANO cad					2,00	8,58	17,16
	ARROTONDAMENTO					1,00		
	SOMMANO					1,00	-1,01	-1,01
	Parziale LAVORI A MISURA euro							500,00
	T O T A L E euro							500,00
	VIOLA, 01/10/2019							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							